

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258666-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Krzeszowice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Demontaż istniejącego rurociągu z polichlorku winylu PCV o śr. zewnętrznej 315 mm ok. 40 m b) Demontaż istniejącej studzienki o śr. 315-425 mm c) Pogłębienie istniejącego kanału o ok....

Krzeszowice: Pogłębienie istniejącego kolektora kanalizacyjnego w Czatkowicach Górnych (dz. nr 597/1)

Numer ogłoszenia: 158511 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258666 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 13 20, faks 0-12 282 15 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pogłębienie istniejącego kolektora kanalizacyjnego w Czatkowicach Górnych (dz. nr 597/1).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Demontaż istniejącego rurociągu z polichlorku winylu PCV o śr. zewnętrznej 315 mm ok. 40 m b) Demontaż istniejącej studzienki o śr. 315-425 mm c) Pogłębienie istniejącego kanału o ok. 70 cm na długości ok. 40 m, d) Montaż kanału z rur PCV o średnicy 315 mm na dł. ok. 40 m, e) Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm na głębokości 3m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WAFRO S.A., 36-200 Brzozów, ul. Bielawskiego 1, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64079,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 64079,63

Oferta z najniższą ceną: 0,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

- Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót

budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty

budowlane dotyczące zadania pn. Pogłębienie istniejącego kolektora kanalizacyjnego w Czatkowicach

Górnym (dz. nr 597/1) muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę realizującego zadania pn. Budowa

kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Krzeszowice-Czatkowice Górne, realizowanego w ramach

projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice -

dorzecze Rudawy. Dokumentacja projektowa dotycząca zadania pn. Budowa kanalizacji grawitacyjno-

ciśnieniowej w m. Krzeszowice-Czatkowice Górne przewiduje przyłączenie bloków mieszkalnych nr 171,

172 i 173 kanałem Sx6 do Sx do kanału istniejącego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej w działce drogowej nr 597/1. Po przeprowadzeniu pomiarów wysokościowych przez Wykonawcę okazało się, że kanał istniejący należy pogłębić ok. 70 cm na długości ok. 40 m aby umożliwić włączenie do niego odcinka Sx6-Sx i zapewnić grawitacyjne odprowadzenie ścieków. Ze względu na przejęcie terenu budowy przez wykonawcę i uzyskane przez niego prawo do dysponowania nim w okresie niezbędnym do zakończenia prac związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz koniecznością podłączenia bloków mieszkalnych zgodnie z istniejącym projektem i prawomocnym pozwoleniem na budowę proponuje się zlecić wykonawcy robót kanalizacyjnych, który został wybrany w ramach przetargu na roboty kanalizacyjne w tej miejscowości.