


# ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna RB500W Ø10
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	
-	mm	-	m		szt		m
K-1							
1	10	RB500W	1,46	94	1	94	137,24
2	10	RB500W	0,95	94	1	94	89,30
3	10	RB500W	12,00	26	1	26	312,00
Razem długość prętów						mb	538,54
Masa jednostkowa						kg/mb	0,617
Masa prętów dla danej średnicy						kg	332,3
Masa łącznie						kg	332,3



UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. K-1



Uwagi:

1. Poziom porównawczy  $\pm 0.000m$ .
2. Beton C25/30(B30) W8, F150 Stal AIIIIN B500W, (pręty rozdzielcze St3SX-b)
3. Stal 1.4301(0H18N9), S235JR, elektroda E 19 9 LR, E38 2 RB
4. Otulina zbrojenia: 2cm
5. Wymiary budynku oraz długości zbrojenia podano w cm.
6. Rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych branż.
7. Uszczelnienie przejść wg opracowania branży technologicznej.
8. Zabezpieczenie stali konstrukcyjnej wg opisu technicznego
9. W płycie posadzki wykształcić spadki zgodnie z rys. arch.



1 94Ø10-15-L=146

INWESTOR

**WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE Sp. z o.o.**  
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

OBIEKT / TEMAT

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Istniejącego budynku pompowni z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pompowni, rozbudowa i przebudowa dojazdów, dojazdów i placu manewrowego z budową miejsca parkingowego oraz budową zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wód do Istniejącego zbiornika odprowadzającego, rozbudowa i przebudowa wiaty przylegającej do pompowni wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej i budową zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym na działce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach.

ADRES INWESTYCJI

Czatkowice dz. 132 gm. Krzeszowice

BIURO PROJEKTOWE

**AR-BIT ADAM FIGURNY**  
**PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO**  
BIURO: UL. KRAKOWSKA 31 POK. 219 32-065 KRZESZOWICE  
TEL: 0501890546; EMAIL: ARBITBIURO@GMAIL.COM

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. MAREK WENTRYS  
nr uprawnień: MAP/0093/P00K/08  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZIŁ

inż. JACEK LITWIN  
nr uprawnień: MAP/0191/PW0K/04  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

NUMER ZADANIA

SKALA

**1:25**

DATA

REWIZJA

BRANŻA

KONSTRUKCJE

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

**KONSTRUKCJA KANAŁU  
TECHNOLOGICZNEGO**

OPRACOWAŁ

mgr inż. Tomasz Bujak

NUMER RYSUNKU

**KW-06**