



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A - STROPODACH	
MEMBRANA DACHOWA	21+4 CM
WEŁNA SKALNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	4-19 CM
WYLEWKA ZE SPADKIEM	18 CM
STROP ŻELBETOWY	1,5 CM
TYNK CEM-WAP.	

B - POSADZKA NA GRUNCIE	
POSADZKA ŻYWICZNA systemowa	8 CM
WYLEWKA	15 CM
STYROPIAN	
FOLIA BUDOWLANA	20 CM
CHUDY BETON	

1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK AKRYLOWY	
CIENKOWARSTWOWY	18 CM
STYROPIAN	44 CM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	
POWIERZCHNIA	
ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.	

2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK AKRYLOWY	
CIENKOWARSTWOWY	18 CM
STYROPIAN	34 CM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	
POWIERZCHNIA	
ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.	

3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
ISTNIEJCE FUNDAMENTY	
HYDROIZOLACJA	6 CM
STYROPIAN XPS	
FOLIA KUBEŁKOWA	

C - POSADZKA NA GRUNCIE	
PŁYTKI GRESSOWE	8 CM
WYLEWKA	15 CM
STYROPIAN	
FOLIA BUDOWLANA	15 CM
CHUDY BETON	
PODSYPKA PIASKOWA	20 CM
ZAGĘSZCZONA DO $I_s=0.98$	

4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK AKRYLOWY/KORTEN	18 CM
STYROPIAN	25 CM
BŁOCZEK CERAMICZNY	1,5 CM
TYNK CEM-WAP.	

D - STROPODACH	
MEMBRANA DACHOWA	21+4 CM
WEŁNA SKALNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	4-11 CM
WYLEWKA ZE SPADKIEM	18 CM
STROP ŻELBETOWY	1,5 CM
TYNK CEM-WAP.	

5 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
FOLIA KUBEŁKOWA	6 CM
STYROPIAN XPS	
HYDROIZOLACJA	25 CM
ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
HYDROIZOLACJA	
FOLIA KUBEŁKOWA	

INWESTOR
WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

OBIEKT / TEMAT
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z wewnętrznymi instalacjami elektryczną, odgromową, wodociagową, kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pompowni, rozbudowa i przebudowa dojść, dojazdów i placu manewrowego z budową miejsca parkingowego oraz budową zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika odprowadzającego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej i budową zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym na działce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach

ADRES INWESTYCJI
Czatkowice dz. 132 gm. Krzeszowice

BIURO PROJEKTOWE
AR-BIT ADAM FIGURNY
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
BIURO: UL. KRAKOWSKA 31 POK. 219 32-065 KRZESZOWICE
TEL: 0501890546; EMAIL: ARBITBIURO@GMAIL.COM

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK nr uprawnień: 65/97 w specjalności architektonicznej	SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ARCH. JANINA KUREK-CHYŁA UPR NR 491/89 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
---	---

NUMER ZADANIA	SKALA 1:50	DATA	REWIZJA
BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY		

NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B	
OPRACOWAŁ	NUMER RYSUNKU 3

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia