
CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI ODCINKOWE I ZBIORCZE

Projekt: KANALIZACJA SANITARNA

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
opracował: mgr inż.. Aleksander Szczurek

Etap	Profil	Odc.	Mb	DL [m]	Dno wykopu [m]	grubość	średn.kan.	grub.	obj.odc.	sum.obj.	obj.odc.	sum.obj.	obj.odc.	sum.obj.	obj.odc.	sum.obj.	obj.odc.	sum.obj.
						podsyпки Hp [m]	zewn. Dkz [mm]	obsypki Ho [m]	podsyпки Vp [m3]	podsyпки Vpc [m3]	kan. Vk [m3]	kan. Vkc [m3]	obsypki Vo [m3]	obsypki Voc [m3]	urobku Vz [m3]	urobku Vzc [m3]	wykop. Vr [m3]	wykop. Vrc [m3]
PROJ.	KS1	ki - S1	1,95	1,95	0,94	0,2	200	0,5	0,37	0,37	0,06	0,06	0,845	0,845	0,57	0,57	1,84	1,84
	KS1	S1 - Łk1	2,95	1	0,79	0,2	90	0,39	0,16	0,53	0,00	0,07	0,300	1,145	0,03	0,59	0,49	2,34
	KS1	Łk1 - Łk2	29,32	26,37	0,79	0,2	90	0,39	4,17	4,70	0,17	0,24	7,882	9,027	8,92	9,51	21,14	23,48
	KS1	Łk2 - Łk3	54,32	25	0,79	0,2	90	0,39	3,96	8,66	0,16	0,40	7,466	16,493	17,94	27,45	29,53	53,01
	KS1	Łk3 - S3	67	12,68	0,79	0,2	90	0,39	2,00	10,67	0,08	0,48	3,791	20,284	3,83	31,28	9,71	62,72
	KS1	S3 - S4	96,11	29,11	0,94	0,2	200	0,5	5,49	16,15	0,93	1,41	12,637	32,921	4,22	35,50	23,27	85,99
	KS1	S4 - S5	117,09	20,98	0,94	0,2	200	0,5	3,95	20,10	0,67	2,09	9,114	42,035	1,26	36,76	14,99	100,99
	KS1	S5 - S6	135,23	18,14	0,94	0,2	200	0,5	3,42	23,52	0,58	2,66	7,875	49,910	-2,64	34,12	9,23	110,21
	KS1	S6 - S7	155,03	19,8	0,9	0,2	160	0,46	3,55	27,06	0,38	3,05	7,638	57,548	-6,37	27,75	5,20	115,41
	KS1	S7 - B-Ks1	158,38	3,35	0,9	0,2	160	0,46	0,60	27,66	0,06	3,11	1,297	58,845	-1,46	26,29	0,50	115,91
	BG-ks	S3 - SK1	2,9	2,9	0,9	0,2	160	0,46	0,52	28,18	0,06	3,17	1,118	59,963	-0,37	25,92	1,32	117,23
	BG-ks	SK1 - S8	13,3	10,4	0,9	0,2	160	0,46	1,86	30,05	0,20	3,37	4,011	63,974	-2,12	23,80	3,95	121,19
	BG-ks	S8 - B-ks4	17	3,7	0,9	0,2	160	0,46	0,66	30,71	0,07	3,44	1,425	65,399	-1,01	22,79	1,15	122,33
	B-ks3	S5 - B-ks3	3,5	3,5	0,9	0,2	160	0,46	0,63	31,34	0,07	3,51	1,348	66,747	-1,60	21,18	0,45	122,78
	B-ks2	S6 - B-ks2	3,5	3,5	0,9	0,2	160	0,46	0,63	31,96	0,07	3,58	1,348	68,095	-1,67	19,51	0,37	123,15